

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 256
van **CATHY COUDYSER**
datum: 5 december 2018

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Zandsuppleties Knokke-Heist - Stand van zaken

Rond de jaarwisseling 2017-2018 spoelde door zwaar weer en stormen heel wat zand weg van de Vlaamse kust. Ook in Knokke-Heist waren de bekende kliffen en de sporen van het terugtrekkende zand zichtbaar.

Begin 2018 communiceerde de minister dat er voor dit jaar zo'n 17 miljoen euro uitgetrokken werd om het strand van Knokke-Heist tegen stormen te beschermen door middel van zandsuppleties. Voor het gedeelte dat zich onder water bevindt, zou gebruik worden gemaakt van 3 miljoen kubieke meter zand dat vrijkwam bij de werken aan de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Voor het strand zou tot 1,8 miljoen meter strand gewonnen en opgespoten worden.

1. Kan de minister een (chronologisch) overzicht geven van en korte toelichting bij de werken die in 2018 uitgevoerd zijn op en aan het strand van Knokke-Heist?
2. Plant de minister met het oog op de bescherming van de kust ook in de komende jaren investeringen voor het opspuiten van de stranden in Knokke-Heist? Zo ja, graag hierbij het tijds kader en de (indicatieve) kostprijs.
3. Zijn er toekomstprospecties en ramingen over hoeveel zandsuppleties er in de komende jaren nodig zijn voor de Vlaamse kust en Knokke-Heist in het bijzonder?

ANTWOORD

op vraag nr. 256 van 5 december 2018

van **CATHY COUDYSER**

1. In 2018 werd het dossier zandsuppletie Knokke-Heist administratief voorbereid en vond de aanbesteding plaats. Deze suppletie kadert binnen het Masterplan Kustveiligheid en beoogt een bescherming tegen een 1000 jarige storm. Dit veiligheidsniveau wordt op vandaag in Knokke-Heist nog niet bereikt.

Het strandprofiel gaat uit van een flauwe strandhelling die doorloopt tot en met de vooroever (onderwaterstrand), samen met een onderhoudsbuffer. Dit zal er voor zorgen dat het strand minder klifgevoelig is en er minder periodiek onderhoud nodig zal zijn.

Ná aanbesteding en gunning van het dossier (december 2018) wordt een eerste suppletie uitgevoerd boven de laagwaterlijn in het voorjaar 2019 vóór de start van het toeristisch seizoen. Deze voorafname op het finale strandprofiel garandeert dat er géén achteruitgang is van het huidige veiligheidsniveau en verzekert het behoud de huidige exploitatiemogelijkheden.

Het resterende zandvolume op het strand wordt tussen 2020 en 2022 gesuppleerd. Dit kan in meerdere fasen gebeuren omwille van het meegroeien met de vooroeversuppletie die parallel via "werk met werk" wordt uitgevoerd. Concreet wordt voor het volume onder water (+/- 3.000.000 m³) beroep gedaan op conforme zandige specie afkomstig van uitgravingen voor de nieuwe sluis Terneuzen. Deze synergie vormt een belangrijke kostenbesparing voor de Vlaamse overheid. Beide werken worden op elkaar afgestemd met oog voor minimale hinder voor de strandgebruikers. De realisatie van het onderwaterstrand geeft weinig tot geen hinder.

2. De detailplanning voor de gefaseerde uitvoering tussen 2020 en 2022 wordt pas opgemaakt ná de opstart van de werken (februari 2019) en wordt afgestemd met de gemeente rekening houdende met de strandgebruikers en het toeristisch seizoen.

Het saldo van het zandvolume om het ontwerpprofiel te kunnen realiseren, wordt bepaald na de winterstormen rekening houdende met de stand van zaken van het dossier nieuwe sluis Terneuzen en kan opgedragen worden via een éénmalige herhalingsopdracht ten bedrage van maximaal 17 miljoen euro (1,25 miljoen m³). In functie van de noden zal het volume naar beneden worden bijgesteld.

3. In het voorjaar van 2019 wordt naast de suppletie in Knokke-Heist een strandsuppletie gepland in De Haan centrum. Daarnaast wordt jaarlijks 3.000.000 euro gereserveerd voor herstelsuppleties ten gevolge van de winterstormen.