Vlaams Parlement

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 844
van **BERT MAERTENS**
datum: 13 mei 2020

---

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Staat bruggen West-Vlaanderen - Izegem

Via mijn schriftelijke vraag nr. 688 van 12 maart 2020 vroeg ik de minister naar de staat van de bruggen in West-Vlaanderen. De minister bezorgde een overzicht van de 427 bruggen in West-Vlaanderen in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de 277 bruggen in West-Vlaanderen in beheer van De Vlaamse Waterweg nv (DVW). Per brug werd het overzicht gegeven van de laatste inspectie, de datum van de volgende inspectie en de ingrepen die volgens de laatste inspectie nodig zijn.

Uit het antwoord blijkt dat er in de stad Izegem verschillende bruggen zijn in beheer van DVW die in matige toestand zijn en waarbij belangrijke structurele herstellingen nodig zijn binnen de zes jaar. Het gaat om volgende drie bruggen:

- viaduct over de spoorweg in Izegem KRL, identificatienummer 20.2.560.003.9, Bryggja-volgnummer 02041;
- Centrumbrug over het K.R.L. in Izegem, identificatienummer 20.2.560.004.1, Bryggja-volgnummer 02042;
- Emelgembrug over het K.R.L. in Emelgem, identificatienummer 20.2.560.005.1, Bryggja-volgnummer 06823.

Kan de minister voor elk van deze drie bruggen in detail meedelen welke herstelwerken volgens de laatste inspectie noodzakelijk zijn, wat de geraamde kostprijs hiervoor en de indicatieve realisatietermijn van deze werken is?

LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD
op vraag nr. 844 van 13 mei 2020
van **BERT MAERTENS**

Noodzakelijke herstelwerken volgens de laatste inspectie:

In onderstaande tabel staan de belangrijkste conclusies uit de laatste A-inspectie opgesomd.

DVW identificatienr.	Bryggja volgnr.	Naam	Conclusies van de laatste A-inspectie
20.2.560.003.9	02041	Viaduct over de spoorweg te Izegem KRL	- scheuren parement opvolgen - betonherstelling - waterslikkers vrijmaken - leuning herstellen en herbevestigen - voegen onderhouden - opvolgen toestand opleggingen en waterdichtheid greppel
20.2.560.004.1	02042	Centrumbrug over het K.R.L. te Izegem	- Mogelijks lokaal chlorideschade. Hiervoor moet eerst advies gevraagd worden aan EBS -Gent. - Betonherstellingen - Scheuren herstellen - Waterdichting brugdekplaat herstellen - Opleggingen te vervangen De laatste A-inspectie dateert van 20/04/2020. Op 16/12/2019 en 14/01/2020 werden verschillende verzakkingen vastgesteld in het wegdek ter hoogte van de voegovergangen van de Centrumbrug. Deze verzakkingen werden plaatselijk hersteld, maar een structurele herstelling blijft nodig.
20.2.560.005.1	06823	Emelgembrug over het K.R.L.te Emelgem	- waterafvoer vrijmaken - betonherstelling cantilever en scheuren - vochtdoorsijpeling t.h.v. de voegen aanpakken en aansluitende verharding - verzakt voetpad landhoofd herstellen - dekstenen saneren - verlichting herstellen - stalen plaat oplegging vervangen

Geraamde kostprijs en indicatieve realisatietermijn:

Voor de structurele herstelling van de voegovergangen van de Centrumbrug wordt op het ontwerp van het onderhoudsprogramma 2020 een bedrag van € 100.000 voorzien.

Het investeringsprogramma 2021-2024 is in opmaak. Voor de aanpak van de kunstwerken in categorie 3 (matige toestand) vraag ik aan de administratie naar een prioritisering en een bijhorende raming.

Van zodra dit beschikbaar is, heb ik voor de investeringsplannen vanaf 2021 de nodige informatie om te bekijken welke investeringen tijdens deze legislatuur mogelijk zijn.

Zoals reeds eerder verklaard in de commissie is wel mijn eerst prioriteit inzake de kunstwerken het wegwerken van de lijst uit categorie 4.