Vlaams Parlement

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1018
van **JOS LANTMEETERS**
datum: 17 juni 2020

---

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Gewestwegen - Beheer aangeplante bomen

In haar antwoord op schriftelijke vraag nr. 651 van 6 maart 2020 van collega Talpe over de aanplant van bomen langs gewestwegen gaf de minister het volgende aan:
"AWV hanteert volgende principes m.b.t. de aanplanting van bomen:
1. waar mogelijk het bomenbestand uitbreiden door voldoende groeikansen te bieden;
2. de ecosysteemdiensten die de boom kan vervullen maximaal benutten;
3. de veiligheid van de weggebruiker en aangelanden garanderen door onder meer vergevingsgezind te ontwerpen (zie antwoord op deelvraag 2);

Bomen die AWV aanplant langs de weg, moeten de kans krijgen om uit te groeien. Traag groeiende bomen worden verkozen omdat ze sterker (mindere kans op windworp) en minder beheer intensief zijn."

We merken echter, jaar na jaar, dat heel wat jonge bomen langs gewestwegen het niet halen. Gelet op de droogte van dit voorjaar, mogen we ons ook dit jaar hier opnieuw aan verwachten.

1. Hoeveel bomen werden de afgelopen vijf jaar jaarlijks gemiddeld aangeplant langs gewestwegen? Hoeveel budget trekt het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hiervoor uit?
2. Bij hoeveel bomen werd de afgelopen vijf jaar jaarlijks gemiddeld vastgesteld dat ze afgestorven waren?
3. Worden deze afgestorven bomen vervangen door nieuwe? Zo ja, welk budget trekt AWV hiervoor uit?
4. Welke nazorg is er bij nieuw geplante bomen langs gewestwegen?
5. Worden nieuw geplante bomen langs gewestwegen consequent gemonitord op beschadiging, afsterven enzovoort?
6. Werden er dit voorjaar, gelet op de droogte, extra maatregelen genomen om het afsterven van bomen langs gewestwegen tegen te gaan?

LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD
op vraag nr. 1018 van 17 juni 2020
van **JOS LANTMEETERS**

---

1. Er werden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gemiddeld 5.150 bomen per jaar aangeplant. Het budget dat AWV hiervoor gemiddeld per jaar voorziet is 1.100.000 € (incl. BTW).

2. Er werd door AWV bij gemiddeld 1400 bomen per jaar vastgesteld dat ze afgestorven waren.

3. Ja, AWV tracht maximaal de afgestorven bomen te vervangen door nieuwe. Indien het afsterven gebeurt tijdens de uitvoeringsperiode van een project (waarvan de aanplant deel uitmaakt) of in de periode 3 jaar na beëindiging van het project (zogenaamde waarborgperiode) dient de aannemer de boom te vervangen op zijn kosten. Indien op het einde van de waarborgperiode er nog geen boom in groei is, dan wordt een boete wegens minwaarde aangerekend aan de aannemer. Nadien is de vervanging voor rekening van het AWV en wordt dit zo goed mogelijk ingepast binnen de beschikbare middelen.

   Het budget dat AWV hiervoor gemiddeld per jaar voorziet is 130.000 € (incl. BTW).

4. Tijdens de uitvoeringsperiode van een project en waarborgperiode nadien is de nazorg ten laste van de aannemer. Deze bestaat uit:
   - maandelijks tussen april en oktober:
     - het nazicht van de staat van de boompaalconstructies
     - de opvolging van de watergiften:
     - het vrijhouden van de boomspiegel
     - het snoeien: uitgebroken en/of afgestorven takken verwijderen.
   - jaarlijks tussen 15 augustus en 30 september controleren of er bomen dood of slecht opkomend zijn. De dode of slecht opkomende bomen moeten vervangen worden tegen 31 december. Te diep geplante bomen moeten correct heraangeplant worden. Indien nodig dient de standplaats in orde gebracht te worden of de boomsoort aangepast worden.
   - na 2 à 3 groeiseizoenen bij voldoende scheutlengte de boompaalconstructies verwijderen of afzagen.
   - een begeleidingssnoei als de boompalen verwijderd zijn. De begeleidingssnoei is er op gericht om de takvrije stamlengte te bereiken.
   - op het einde van de waarborgperiode: controle van de locatiebepaling en inventaris van de aangeplante bomen.

   Na de waarborgperiode gebeurt de verdere nazorg door het AWV zelf. Indien na het verstrijken van de waarborgperiode de boom onvoldoende scheutlengte heeft moet jaarlijks de scheutlengte nagegaan worden. Bij voldoende scheutlengte worden de boompalen verwijderd en kan de begeleidingssnoei starten. Vanaf dat moment kan geconcludeerd worden dat de fase van nazorg beëindigd is en het beheer in een nieuwe fase terecht komt. De nazorg maakt deel uit van het onderhoudsbudget.

5. Zoals beschreven in het antwoord op deelvraag 4, zit deze monitoring vervat in de nazorg en de daaropvolgende beheerfases.

6. Voor het verzekeren van voldoende watergiften in droge periodes heeft het AWV volgende maatregelen genomen:
    - voor bestaande onderhoudscontracten zijn er bijkomende afspraken gemaakt met de opdrachtnemer voor het uitvoeren van extra watergiften;
    - voor de nieuwe onderhoudscontracten zijn er in de bestekteksten nieuwe bepalingen opgenomen omtrent watergiften.