Vraag nr. 106
van 12 februari 1996
van de heer WILFRIED AERS

Overstromingen Leiestreek – Maatregelen

In december-januari 1993-1994 en januari-februari 1995 had het Gentse af te rekenen met overstromingen. Vooral Sint-Martens-Latem, Afsnee en Vosselare werden getroffen.

Een directeur-ingenieur van de afdeling Bovenschelde van de administratie Waterwegen en Zeewezen verklaarde op 21 oktober 1995 in een krant dat deze situatie zich voortaan om de vijf jaar zal voordoen.

De mensen die dicht bij de Leieoevers wonen mogen dus rond het jaar 2000 opnieuw wateroverlast verwachten. Het is begrijpelijk dat dit vooruitzicht in de Leiestreek heel wat onrust heeft verwekt.

Welke maatregelen zijn getroffen om de inwoners van bovenvermelde gemeenten voor een nieuwe ramp te behoeden ?

Antwoord

Uitgaande van de waarnemingen kan men verwachten dat de debieten die voorgekomen zijn tijdens de winters van 1993/94 en 1995 zich nog zullen voordoen. Niemand kan echter voorspellen wanneer.

Sedert 1872 werd minstens negenmaal een hogere waterstand genoteerd in Astene in vergelijking met die van eind 1993. Er moet dan ook naar de toekomst toe rekening worden gehouden met deze waterhoogten.

De piekdebieten zijn niet groter dan vroeger en het waterpeil kan nu zelfs lager worden gehouden dan een aantal jaren geleden, omdat bijkomende afvoermogelijkheden werden gecreëerd via de Ringvaart om Gent en via een nieuwe sluis in Evergem, die eind 1993 operationeel werd.

In het strategisch plan voor de waterwegen dat eind 1996 aan de Vlaamse regering zal worden voorgelegd, zullen een aantal maatregelen worden voorgesteld om de waterafvoer naar zee via het Afleidingskanaal van de Leie nog te vergroten. De investeringen die hiermee gepaard gaan, zullen onvermijdelijk over meerdere jaren moeten gespreid worden.

De woningen die (meestal na 1974) in het winterbed van de Leie op een lager niveau gebouwd zijn dan dit van de waterhoogte die reeds tienmaal werd overschreden in de laatste eeuw, kunnen slechts worden beveiligd door de herinrichting van de tuinen, bijvoorbeeld door de aanleg van bermen rond de woningen. Er dient op gewezen te worden dat de eigenaars bij de bouw van de woningen ervan op de hoogte waren dat het waterpeil boven het niveau van het maaiveld kon uitstijgen. De bouwplannen hadden hiermee rekening moeten houden. Het onder water lopen van diverse woningen is dan ook op de eerste plaats een technische fout bij het concept van de woningen.