

Vraag nr. 10
van 2 september 2004
van de heer JOS DE MEYER

Waterbeheersing Oost-Vlaanderen – Onbevaarbare waterlopen

In de provincie Oost-Vlaanderen hebben we de laatste decennia meerdere ernstige overstromingen meegemaakt. De aanwezigheid van Schelde, Leie, Dender, Durme en zovele andere waterlopen speelt hierbij een belangrijke rol. Deze overstromingen tonen aan dat het gevaar niet alleen van de zee komt, maar ook uit het binnenland. De uitzonderlijke neerslag is uiteraard de oorzaak.

Vandaar de noodzaak van een goede waterafvoer door baggeren en slibruimen van de waterlopen en het belang van goed onderhouden en stevige dijken.

1. Welke werkzaamheden zijn er in 2004 op het vlak van waterbeheersing in de ruime zin (dijkwerken, slibruimen, onderhoudswerken, enz.) uitgevoerd aan de onbevaarbare waterlopen eerste categorie in de provincie Oost-Vlaanderen ? Graag de omschrijving en kostprijs per bekken.
2. Welke werkzaamheden worden in 2004 nog aanbesteed ? Graag de omschrijving en kostprijs per bekken.

Antwoord

Er wordt verwezen naar de lijst als bijlage waarin de verschillende lopende en geplande werkzaamheden aan onbevaarbare waterlopen 1ste categorie door de afdeling Water opgenomen zijn.

In het hierna volgende tekstgedeelte worden de belangrijkste lopende werken en de werken waarvan de aanbesteding nog voor 2004 is gepland, kort vermeld.

1. In 2004 wordt vooral gewerkt aan de aansluiting van kunstwerken op een centraalalarm- en beheerssysteem (in verschillende bekkens), de vernieuwing en revisie van de sturing van het pompemaal Kalkenvaart en het gemaal Spiedam enten slotte de bouw van drie nieuwe duikers langs de Ledebeek.

Uiteraard zijn ook de klassieke onderhoudswerken in uitvoering.

2. Voor 2004 zijn nog een aantal relatief grote aanbestedingen gepland, voor het ruimen van belangrijke hoeveelheden slib uit het Kanaal van Stekene (voorlopigeraming ongeveer 4 miljoen euro).

Daarnaast zal ook de studie voor de opmaak van een computermodel voor het Leopoldkanaal nog worden aanbesteed (raming 1,25 miljoen euro).

Ten slotte wordt ook de uitvoering van een aantal kleinere werken aanbesteed, zoals aanpassingswerken aan de Ledebeek om de doorvoermogelijkheden te verbeteren (250.000 euro), de vervanging van een vuilrooster op de Molenbeek in Wetteren (400.000 euro), aanpassingswerken aan het gemaal Oostmoer in Waarschoot (500.000 euro) en de bouw van een overloopgebied in Etikhove (390.000 euro).

Projecten Oost-Vlaanderen	Kostprijs	Omschrijving	Bekken
Werken in uitvoering in 2004			
– dispatching buitendienst deel 3: aanpassen kunstwerken insitu in voorbereiding op aansluiting op ABBA	630.000	aanpassing bestaande elektromechanische installatie met het oog op aansluiting op centraal alarm- en beheerssysteem	verschillende bekkens
– dispatching buitendienst deel 4: eigenlijke aansluiting van kunstwerken op ABBA	250.000	aansluiten van kunstwerken en peilmetingen op centraal alarm­en beheerssysteem	verschillende bekkens
– uitvoeren risicoanalyse op kunstwerken	19.885		verschillende bekkens
– Caele: vernieuwen duiker aan de Molenslag te Vinderhout	73.177	dit project is opgenomen in het landinrichtingsproject	Gentse Kanalen
– Ledebeek Destelbergen: aanpassing Notaxlaan	122.309	het knelpunt van de bestaande overwelving wordt opgelost	Beneden-Schelde
– Kalkenvaart: vernieuwen sturing pompgemeel en revisie	482.009	vernieuwen van cruciale uitrusting in een oud pompstation + doorvoeren automatisering: einde gepland voor 2005	Beneden-Schelde
– Ledebeek Lokeren: bouwen van 3 nieuwe duikers	205.240	bouwen van 3 nieuwe duikers die volgens de modellering de oorzaak zijn van wateroverlast	Beneden-Schelde
– Melsele-Kallo	64.279	plaatsen van een duiker ter hoogte van het pompgemeel	Beneden-Schelde
– Vondelbeek: aanpassen ontwateringsgracht Pollepelstraat	60.462	kleine ingreep om lokale overstromingen te vermijden ingevolge de opstuwing van het wachtbekken	Dender
– Avrijvaart: gemeel Spiedam onderhoud	283.141	revisie van 3 automatische roosters, 7 pompen en sturing.	Gentse Kanalen
perceel 1: Gentse Kanalen West	130.000		Gentse Kanalen
perceel 2: Gentse Kanalen Oost	94.000		Gentse Kanalen
perceel 3: Boven-Schelde	135.000		Boven-Schelde
perceel 4: Denderbekken	200.000		Dender
perceel 5: Onderhoud wachtbekkens	164.000		Dender en Boven-Schelde
– Beneden-Schelde: gewone onderhoudswerken	20.679		Beneden-Schelde

Slibruimingen aanbesteding in 2004		Kostprijs	Omschrijving	Bekken
–	Denderbelle: ruiming boezem gemaal op de Steenbeek	350.000	Deze boezem ligt er al twintig jaar zonder enige slibruiming. Ondertussen ligt er gemiddeld overal ongeveer 1 meter slib. Dit geeft extra slijtage aan de pompen en rendementsverliezen.	Dender
–	Viane: ruiming Molenloop	200.000	Deze oude molenloop fungeert als voedings-tak naar de molen en is eigenlijk een dode tij-arm. Alle slib zet zich daar af. Dit geeft naast een verlies aan berging ook een verlies aan ecologisch potentieel, omdat ecologische ontwikkeling niet mogelijk is.	Dender
–	ruiming pand opwaarts gemaal op Kanaal van Stekene	250.000	De bedoeling is tweërlei: enerzijds de bescherming van gemaal (aanwezige pompen) en opnieuw plaats maken voor de vissen (nu overal slib)	Gentse Kanalen
–	ruiming pand afwaarts gemaal op Kanaal van Stekene	4.658.500	In het afwaarts pand van het Kanaal van Stekene is bijzonder veel slib aanwezig. Er is vastgesteld dat er 62.000 m3 slib moet worden geruimd.	Gentse Kanalen

Werken aanbesteding in 2004			Bekken
	Kostprijs	Omschrijving	
– Destelbergen-Lochristi-Gent: Ledebek tussen R4 en Lichtelare	250.000	aanpassing (verruimen van het profiel en uitbreken duikers) teneinde het doorvoer- en buifervermogen te vergroten	Beneden-Schelde
– Wetteren: Molenbeek S157	400.000	vervangen vuilrooster Zuidlaan	Beneden-Schelde
– Waarschoot: aanpassing gemaal Oostmoer	500.000	uitvoeren noodzakelijke aanpassingswerken	Gentse Kanalen
– Zwalm: stroomopwaartse overloopgebieden: bouwkunde	500.000	bouw van twee gecontroleerde overstromingsgebieden op de Molenbeek te Brakel (bouwkunde): heraan te besteden	Boven-Schelde
– Zwalm: stroomopwaartse overloopgebieden: elektromechanica	100.000	bouw van twee gecontroleerde overstromingsgebieden op de Molenbeek te Brakel, gecombineerd met de EM voor het dossier Nederaalbeek (Etikhove)	Boven-Schelde
– Etikhove: Maarkebeek	390.000	bouw van een overloopgebied op de Nederaalbeek, dit overloopgebied is onder meer nodig om frequente wateroverlast ter hoogte van een rusthuis te voorkomen.	Boven-Schelde
– Aanbrengen van leuningen bij verschillende kunstwerken	250.000	om het veiligheidsniveau van de kunstwerken (stuwen, brugjes enz.) te verbeteren werd een risico, analyse van de kunstwerken uitgevoerd. De aanpassing van vele leuningen bleek een van de belangrijke noodzakelijke aanpassingen te zijn. Een snelle implementatie is wenselijk	verschillende bekkens

Studies aanbesteding in 2004			Brugse Polders en Gentse Kanalen
– modellering Leopoldkanaal	1.250.000	Een hydraulisch/hydrologisch computermodel zal worden opgemaakt voor het gebied afwaterend naar het Leopoldkanaal. Dit model zal het mogelijk maken een beter inzicht te verwerven in de afwatering van het gebied en tevens concrete verbetervoorstellen onderzoeken.	
– ereloon ontwerp inrichting oeverzone langs de Caele	25.000		
– ereloon ontwerp inrichting oeverzone langs	25.000		