

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 868
van **BERT MAERTENS**
datum: 20 mei 2020

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Staat bruggen West-Vlaanderen - Damme

Via mijn schriftelijke vraag nr. 688 van 12 maart 2020 vroeg ik de minister naar de staat van de bruggen in West-Vlaanderen. De minister bezorgde een overzicht van de 427 bruggen in West-Vlaanderen in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AVW) en de 277 bruggen in West-Vlaanderen in beheer van De Vlaamse Waterweg nv (DVW). Per brug werd het overzicht gegeven van de laatste inspectie, de datum van de volgende inspectie en de ingrepen die volgens de laatste inspectie nodig zijn.

Uit het antwoord blijkt dat er in de gemeente Damme verschillende bruggen zijn in het beheer van DVW die in matige toestand zijn en waarbij belangrijke structurele herstellingen nodig zijn binnen de zes jaar. Het gaat om de volgende zeven bruggen:

- Molentjesbrug in Moerkerke over het Leopoldkanaal, identificatienummer 20.2.552.014.1, Bryggia-volgnummer 00877;
- Oostkerkebrug over het Leopoldkanaal, identificatienummer 0299820.2.552.017.1, Bryggia-volgnummer 02995;
- Oostkerkebrug over het A.K.L., identificatienummer 20.2.550.028.1, Bryggia-volgnummer 00879;
- Platheulebrug over het A.K.L. in Damme, identificatienummer 20.2.550.026.1, Bryggia-volgnummer 00877;
- Jackxsenbrug over het A.K.L., identificatienummer 20.2.550.024.1, Bryggia-volgnummer 00875;
- Stuwbrug over de Zuidervaart in Damme, identificatienummer 20.2.543.019.1, Bryggia-volgnummer 02921;
- Jackxsenbrug over het Leopoldkanaal in Damme, identificatienummer 20.2.552.013.1; Bryggia-volgnummer 02999.

Kan de minister voor elk van deze zeven bruggen in detail doorgeven welke herstelwerken volgens de laatste inspectie noodzakelijk zijn, wat de geraamde kostprijs daarvoor en de indicatieve realisatietermijn van deze werken is?

ANTWOORD

op vraag nr. 868 van 20 mei 2020

van **BERT MAERTENS**

Noodzakelijke herstelwerken volgens de laatste inspectie:

In onderstaande tabel staan de belangrijkste conclusies uit de laatste A-inspectie opgesomd.

Bovendien staat hierin aangegeven welke bruggen volledig in beheer van De Vlaamse Waterweg nv (DVW) zijn en welke bruggen een gemengd beheer krijgen (AWV/DVW):

DVW identificatienr.	Bryggja volgnr.	Naam	Beheer	Conclusies van de laatste A-inspectie van de delen in beheer bij DVW
20.2.543.019.1	02921	Stuwbrug over de Zuidervaart te Damme	Volledig in beheer bij DVW	- grote betonherstelling noodzakelijk oa. voor stabiliteit van de gewelven in metselwerk - oplegging op termijn herschilderen of vervangen - gebrek melden aan beheerder nutsleiding - begroeiing verwijderen - op termijn waterdichting/slikkers na te zien
20.2.550.024.1	00875	Jackxsenbrug over het A.K.L.	Volledig in beheer bij DVW	- globale betonherstelling - consoles voetpad te injecteren - verfwerk staalstructuur en oplegging herstellen - kws lokaal herstellen - begroeiing verwijderen - goot langs deksteen vullen - waterafvoerbuizen herstellen
20.2.550.026.1	00877	Platheulebrug over het A.K.L. te Damme	Volledig in beheer bij DVW	- betonherstelling - brede scheuren injecteren - oplegtoestellen en greppel vrijmaken - brugvoegen vernieuwen - kws. en boordstenen herstellen thv voeg - verfwerk leuning herstellen - voeg onder leuning vrijmaken en dichten
20.2.550.028.1	00879	Oostkerkebrug over het A.K.L.	Bovenbouw in beheer bij AWV Onderbouw in beheer bij DVW	<u>Onderbouw (DVW):</u> - Uitspoeling talud herstellen - Betonherstelling - oplegtoestellen herschilderen - eigenaar nutsleiding informeren - bekistingsconstructie wegnemen

				<u>Bovenbouw (AWV):</u> - betonherstelling - ontroesten/herschilden van langsliggers, opleggingen en brugdekvoegen - vernieuwen KWS-toplaag
20.2.552.013.1	02999	Jackxsenbrug over het Leopoldkanaal te Damme	Volledig in beheer bij DVW	- waterdichte compound brugdekvoegen plaatsen - betonherstelling - staalstructuur herstellen en schilderen - waterafvoer herstellen - aanwerken verharding naar hoekprofiel - Oplegging vervangen/herstellen
20.2.552.017.1	02995	Oostkerkebrug over het leopoldkanaal	Bovenbouw in beheer bij AWV Onderbouw in beheer bij DVW	<u>Onderbouw (DVW):</u> - scheuren eindblok herstellen met herstmortel - betonherstelling pijler - talud stabiliseren - staat nutsleiding melden aan beheerder <u>Bovenbouw (AWV):</u> - betonherstelling - ontroesten/herschilden van langsliggers en opleggingen - vernieuwen brugdekvoegen - vernieuwen KWS-toplaag
20.2.552.014.1	02998	Molentjesbrug te Moerkerke over het Leopoldskanaal	Volledig in beheer bij DVW	- Scheur in betonplaat van brugdek op te volgen - Uitzettingsvoeg herstellen - Dringend afwatering en uitspoelingen herstellen

Geraamde kostprijs en indicatieve realisatietermijn:

Het investeringsprogramma 2021-2024 is in opmaak. Voor de aanpak van de kunstwerken vraag ik aan de administratie naar een prioritisering en een bijhorende raming.

Van zodra dit beschikbaar is, heb ik voor de investeringsplannen vanaf 2021 de nodige informatie om te bekijken welke investeringen tijdens deze legislatuur mogelijk zijn.

Zoals reeds eerder verklaard in de commissie is wel mijn eerste prioriteit inzake de kunstwerken het wegwerken van de lijst uit categorie 4 (lijst prioritaire kunstwerken).