

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1167
van **JOHAN DANEN**
datum: 18 juni 2021

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Saneringsproject Belisia-site Bilzen - Stand van zaken

Het bodemsaneringsproject 'Bodemsaneringsproject VMF NV, Zeepstraat 14 te 3740 Bilzen' werd op 15 september 2015 conform verklaard.

Ondertussen werden er saneringsstappen gezet.

1. Welke saneringspiste werd hier gevolgd?
2. Het grondwater zou periodiek gemonitord worden.

Kan de minister daarvan de meetgegevens bezorgen.
3. Aan de omwonenden werden maatregelen opgelegd in verband met het gebruik van groenten uit de moestuin en putwater.
 - a) Welke maatregelen waren dat?
 - b) Zijn die nu nog van kracht?
4. Kan de minister een overzicht bezorgen van de communicatie die over dit project gedaan werd aan de omwonenden, de sanerende partij en het lokale bestuur?
5. Wat is de stand van zaken van dit saneringsproject?
6. Wat zijn de nu nog te volgen stappen?
7. Wat is desgevallend de einddatum?

ANTWOORD

op vraag nr. 1167 van 18 juni 2021

van **JOHAN DANEN**

1. De verontreiniging met VOCl in het vaste deel van de aarde werd ontgraven. In totaal is er 2191,3 ton verontreinigde grond afgevoerd naar een grondreinigingscentrum. Er werd ook 3000 liter nutrolase gedoseerd op de bodem van de put. Nutrolase is een koolstofbron die wordt toegevoegd om de natuurlijke afbraak van de verontreiniging te stimuleren. Op de bodem van de put zijn ook drie drains geïnstalleerd om, indien noodzakelijk, in een latere fase een bijkomende dosering van een koolstofbron uit te voeren.

De grondwaterkwaliteit wordt verder opgevolgd via een monitoring.

2. Hierbij een korte samenvatting van het tussentijds rapport van 2017, met als bijlage een kaart met daarop de ligging van de peilbuizen en de bijhorende meetwaarden: De laatste meetresultaten dateren van de periode 2016-2017. Een volgend tussentijds rapport wordt later dit jaar ingediend bij de OVAM.

In het bodemsaneringsproject is na verwijdering van de VOCL kern een monitoring van 5 jaar van het grondwater voorzien.

Bij de monitoringsrondes van maart 2016 en september 2016 werd een stijging van de concentraties in de centraal gelegen peilbuizen vastgesteld. In de stroomopwaarts gelegen peilbuizen wordt eerder een daling vastgesteld.

Bij de monitoringsronde van juli 2017 werd geen bijkomende verspreiding vastgesteld. De grondwatercontour, zoals bepaald in het beschrijvend bodemonderzoek, zal in de komende jaren verder worden gemonitord.

3. Het gebruiksadvies is nu nog steeds: 'Het gebruik van grondwater voor drinkwater, drinkwater vee, huishoudelijk gebruik, besproeien gewassen,... dient te worden vermeden.'
4. Dit is een loutere opsomming van de communicatie vanuit de OVAM, zoals bepaald volgens het Bodemdecreet en het VLAREBO. Daarnaast heeft de OVAM ook nog een infovergadering bijgewoond en een nieuwsbrief opgemaakt. Wij hebben geen overzicht van de communicatie die door het lokale bestuur gedaan werd.

A) aan de saneringsplichtige VMF:

- 29 juni 2015: Kennisgeving dat bodemsaneringsproject volledig en ontvankelijk is
- 15 september 2015: Conformverklaring van het bodemsaneringsproject
- 21 februari 2018: OVAM is akkoord met het tussentijds rapport van de sanering

B) aan de omwonenden:

- 18 juni 2015: Bodemattest met conclusies van het beschrijvend bodemonderzoek
- 29 juni 2015: Kennisgeving dat bodemsaneringsproject volledig en ontvankelijk is
- 14 juli 2015: Infovergadering
- Eind aug 2015: Nieuwsbrief met nodige info werd bedeed
- 15 september 2015: Conformverklaring van het bodemsaneringsproject

C) aan het lokaal bestuur:

- 29 juni 2015: Kennisgeving dat bodemsaneringsproject volledig en ontvankelijk is
 - 15 september 2015: Conformverklaring van het bodemsaneringsproject
5. De actieve fase van de sanering is uitgevoerd van eind april 2017 tot half juni 2017. Op dit ogenblik is de grondwatermonitoring lopende. Op basis hiervan moet de deskundige nagaan of de pluim van de grondwaterverontreiniging stabiel blijft.
 6. Als uit de grondwatermonitoring zou blijken dat er geen stabiele situatie aanwezig is, wordt overgegaan tot de uitvoering van een back-upmaatregel. In het bodemaneringsproject werd hiervoor de injectie van een koolstofbron voorgesteld om de natuurlijke afbraak te stimuleren. De deskundige moet op basis van de resultaten nagaan of deze back-upmaatregel uitgevoerd en eventueel bijgestuurd moet worden.
 7. De einddatum van de oorspronkelijk uit te voeren werken (zoals beschreven in het bodemsaneringsproject van 15 juni 2015) is voorzien voor 2027. Afhankelijk van de eventuele uitvoering en bijsturing van de back-upmaatregel kan deze einddatum wijzigen.

BIJLAGE

[Kaarten peilbuizen en meetwaarden](#)